

Ficha evaluación de daños causados por ETA
Centro de Salud Choloma, Centro

Localidad: Centro Choloma	Municipio: Choloma	Departamento: Cortés
Coordenadas UTM	X=397746.286474589	Y=1726011.13253783
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.60986951	Longitud: -87.95385064
Fecha de evaluación: 9 diciembre 2020		
Persona entrevistada:	Lic. Haydee Yolanda Tabora, Sub-Directora del Centro de Salud	Celular: (504) 9892-8271
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (4 consultorios instalados); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacuna); iv) Odontología; v) Atención a pacientes con tuberculosis; vi) Atención a la mujer/Planificación familiar; vii) Preclínica/Post Clínica; viii) Laboratorio; ix) Salud Ambiental; x) Coordinación municipal. Se atienden en promedio 150 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) 5 Médicos General 3 (acuerdo Sesal, 2 contrato Código Verde/Fuerza Honduras); ii) 2 Licenciadas en Enfermería (1 acuerdo Sesal, 1 servicio social); iii) 8 Enfermeras Auxiliares (5 acuerdo Sesal, 2 contrato, 1 apoyol); iv) 2 Encargadas de Farmacia (municipal); v) 3 Estadística y archivo (2 municipal, 1 apoyo; vi) 2 Encargadas de aseo (1 municipal, 1 Fuerza Honduras); vii) 1 Odontóloga (acuerdo Sesal); viii) Asistente Odontología (acuerdo Sesal); ix) 1 Técnicos en Salud Ambiental (acuerdo Sesal); x) 4 Asistente en Salud Ambiental (contrato Sesal); xi) Personal de Laboratorio (1 acuerdo Sesal, 1 Fuerza Honduras); xii) Colectoras de fondo (1 acuerdo sesal, 1 apoyo). En las instalaciones del Centro de Salud, funcionan las oficinas de la Coordinación de Supervisores de Sector: 1 Médico General en servicio social, 3 Licenciadas en Enfermería (acuerdo Sesal).	
Área geográfica de influencia:	85 barrios y colonias del área urbana de Choloma, población estimada 90,000 personas ¹	
Descripción de los daños		
El edificio donde funciona el centro de salud, se inundó debido al colapso del canal de aguas lluvias, durante las tormentas tropical ETA y IOTA, el agua alcanzo una altura promedio de 0.30 metros del nivel de piso de patio. Se registran los siguientes daños:		
Infraestructura e instalaciones:	i) Colapso de 20 metros lineales de canal de aguas lluvias); ii) daño en cielo falso de patio; iii) 18 puertas de madera (se aprecia que el deterioro es debido a su antigüedad).	
Mobiliario y equipo:	Al momento de la visita, no identifiqué mobiliario y equipo dañado por la inundación; se reportó por parte del personal entrevistado el daño de 3 nebulizadores.	
Medicamentos e insumos:	No se identificó pérdida de medicamentos e insumos.	



Fotografías Centro de Salud Choloma

¹ Dato estimado tomando como referencia el Censo de población y vivienda, INE 2013.

Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud, recibe el servicio de agua, del sistema municipal operado por Aguas Choloma. En la fecha de la visita, el servicio estaba restablecido.
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son descargadas en la red de alcantarillado sanitario municipal operado por Aguas de Choloma.

El centro de salud está funcionando con normalidad, pero se requiere reparar el canal de aguas lluvia y mejorar el sistema de drenaje pluvial para evitar futuras afectaciones en época de lluvia, además se considera la sustitución de las puertas, y la provisión de equipo médico básico que permita mejorar la capacidad instalada de atención. A continuación se detallan presupuesto para reparar los daños en el Centro de Salud.

Presupuesto reparaciones Centro de Salud Choloma, Centro

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Reparación canal de agua lluvia incluye estructura soporte	ml	20.00	400.00	8,000.00
Reparación cielo falso en alero de patio	ml	11.00	450.00	4,950.00
Instalación bajantes de agua lluvia	ml	9.00	200.00	1,800.00
Instalación tubería de drenaje pluvial	ml	12.00	600.00	7,200.00
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	15.00	2,800.00	42,000.00
Suministro e instalación de puerta metálica	unidad	3.00	5,000.00	15,000.00
Imprevistos	global	1.00	8,000.00	8,000.00
Total reparaciones en infraestructura				86,950.00
Mobiliario y equipo medico básico				
Nebulizador para niño	unidad	2.00	1,380.00	2,760.00
Nebulizador para adulto	unidad	2.00	1,725.00	3,450.00
Balanza pediátrica digital	unidad	2.00	4,025.00	8,050.00
Balanza clínica con tallmetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	2.00	4,025.00	8,050.00
Total mobiliario y equipo medico				30,935.00
GRAN TOTAL				117,885.00