

Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA
Centro de Triaje La Lima. “Limeños de Corazón”

Localidad: La Lima	Municipio: La Lima	Departamento: Cortés
Coordenadas UTM	X=400524.989302511	Y=1707433.2737557
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.44204385	Longitud: -87.92718195
Fecha de evaluación: 10 diciembre 2020		
Personas entrevistadas:	Dr. Mario Figueroa, Coordinador Municipal de Salud	Celular: (504) 8826-5910
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Preclínica; ii) Consultorios (2); iii) Post clínica; iv) Farmacia; v) Microbiología; vi) Sala de estabilización pacientes Covid-19. Se atienden en promedio 80 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) 1 Médico Director; ii) 9 Médicos Generales; iii) 6 Licenciada en Enfermería; iv) 10 Enfermeras Auxiliares; v) 1 Microbiólogo; vi) 2 Digitadores; vii) 1 Encargado de Almacén; viii) 1 Encargado de Farmacia; ix) 2 Camilleros; x) 3 Encargados de Aseo.	
Área geográfica de influencia:	Municipio de La Lima, población estimada 71,910 personas ¹	
Descripción de los daños		
El edificio donde funciona el centro de Triaje “Limeños de Corazón”, se inundo por el desborde del río Chamelecón, debido a las lluvias que dejó a su paso por el país las tormentas tropicales ETA y IOTA, el agua alcanzo una altura promedio de 1.80 metros del nivel de piso dentro del edificio. La inundación provoco los siguientes daños:		
Infraestructura e instalaciones:	i) 120 m ² de paredes de tabla yeso dañadas; ii) 60 m ² de cielo falso dañados por la humedad; iii) 9 puertas internas de madera, dañadas; iv) se humedeció el sistema eléctrico, principalmente el circuito de fuerza y potencia, toma corrientes y centro de carga estuvieron bajo el agua por varios días; v) afectaciones en el sistema de drenaje de aguas residuales, se requiere purgar la tubería para que funcione adecuadamente, también se deterioraron los accesorios de los inodoros y lavamanos; vi) daño en bomba para distribución interna de agua; vii) deterioro de pintura de paredes producto de la humedad; viii) Ventana y puerta de vidrio dañada. En el segundo nivel, se daño el piso de cerámica debido a la humedad por capilaridad en la losa de entrepiso.	
Mobiliario y equipo:	i) Equipo de refrigeración del área de microbiología, y equipo de lavandería fuera de servicio, se requiere evaluación técnica para determinar si puede ser reparada; ii) escritorios y sillas dañadas, principalmente las partes de madera y almohadillas de tela; iii) camillas de exploración, sufrieron deterioro considerable especialmente el colchón; iv) computadora y equipo multifuncional dañado; v) Estantes de recepción dañados.	
Medicamentos e insumos:	Se perdió parte del medicamento existente en farmacia.	



Fotografías Centro de Triaje La Lima. “Limeños de Corazón”

¹ Censo de población y vivienda, INE 2013.

Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud, recibe el servicio de agua, del sistema municipal operado por Aguas de la Lima. En la fecha de la visita, el servicio estaba restablecido.
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son descargadas red de alcantarillado sanitario municipal operado por Aguas de La Lima

El centro de Triage, está fuera de servicio, para rehabilitar las consultas se requiere reparar las paredes y cielo falso de tabla yeso, asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y de las instalaciones agua potable y drenaje de agua residual; además se requiere dotación de mobiliario y equipo médico básico para atender la demanda de pacientes sospechosos de Covid-19 que a diario se presentan al centro; a continuación se detalla presupuesto requerido para habilitar los servicios prestados en el centro de Triage.

Presupuesto rehabilitación Centro de Triage La Lima. “Limeños de Corazón”

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Reparación paredes de tabla yeso	m2	120.00	350.00	42,000.00
Reparación cielo falso	m2	60.00	400.00	24,000.00
Reparación puerta de vidrio entrada principal	unidad	1.00	1,500.00	1,500.00
Reparación ventana de vidrio en sala de espera	m2	1.20	2,500.00	3,000.00
Reparación mueble de recepción	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	9.00	2,800.00	25,200.00
Limpieza y reposición accesorios servicios sanitarios, urinarios y lavamanos	global	1.00	8,000.00	8,000.00
Limpieza tubería drenaje aguas residuales y cajas de registro	global	1.00	8,000.00	8,000.00
suministro e instalación de bomba agua potable	unidad	1.00	18,000.00	18,000.00
Revisión y puesta en funcionamiento sistema eléctrico	global	1.00	40,000.00	40,000.00
Resane y pintura de paredes 1er nivel	m2	1,200.00	70.00	84,000.00
Suministro e instalación de ceramica de piso 2 nivel	m2	260.00	600.00	156,000.00
Imprevistos	global	1.00	30,000.00	30,000.00
Total reparaciones en infraestructura				454,700.00
Mobiliario y equipo medico básico				
Escritorio	unidad	3.00	3,777.06	11,331.18
Silla ejecutiva	unidad	3.00	3,450.00	10,350.00
Sillas para Sala de espera	unidad	20.00	550.00	11,000.00
Archivo 4 gavetas	unidad	4.00	4,340.10	17,360.40
Camilla de exploración	unidad	3.00	5,101.40	15,304.20
Balanza clínica con tallimetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Estetoscopio Littman	unidad	2.00	3,306.25	6,612.50
Esfigmomanometro Durashock	unidad	2.00	2,070.00	4,140.00
Refrigeradora	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Lavadora de ropa	unidad	2.00	12,000.00	24,000.00
Secadora de ropa	unidad	1.00	13,000.00	13,000.00
Computadora de escritorio y equipo multifuncional	unidad	1.00	35,000.00	35,000.00
Total mobiliario y equipo medico				171,723.28
GRAN TOTAL				626,423.28