

Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA
Centro de Salud Colonia Planeta

Localidad: Col. Planeta	Municipio: La Lima	Departamento: Cortés
Coordenadas UTM	X=398232.724154714	Y=1709245.03225985
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.45833114	Longitud: -87.94861999
Fecha de evaluación: 11 diciembre 2020		
Persona entrevistada:	Sra. Claudia Ulloa, Encargada del Centro de Salud	Celular: (504) 9705-7851
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (2 consultorios); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacuna); iv) Odontología; v) Atención a pacientes con tuberculosis; vi) Atención a la mujer/Planificación familiar; vii) Curaciones e Inyecciones (enfermería); viii) Salud Ambiental; ix) Consejería. Se atienden en promedio 80 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) 1 Médico General (por contrato); ii) 2 Enfermeras Auxiliares (servicio social); iii) Encargada de Centro (acuerdo Sesal); iv) Odontología (servicio social); v) Encargada de aseo (municipal); vi) Vigilante (municipal).	
Área geográfica de influencia:	12 barrios y colonias aledañas al sector de La Planeta, población estimada 18,876 personas ¹	
Descripción de los daños		
El edificio donde funciona el centro de salud, se inundó por el desborde del río Chamelecón, debido a las lluvias que dejó a su paso por el país las tormentas tropicales ETA y IOTA, el agua alcanzó una altura promedio de 1.70 metros del nivel de piso. La inundación provocó los siguientes daños:		
Infraestructura e instalaciones:	i) Pared de tabla yeso, dañada por la humedad (12m ²); ii) Daño en cielo falso interno (2 m ²); iii) Daño en cielo falso de alero frontal (2.60 ml); iv) 13 puertas de madera, dañadas; v) se humedeció el sistema eléctrico, principalmente el circuito de fuerza y potencia, toma corriente estuvieron bajo el agua y lodo por varios días; vi) afectaciones en el sistema de drenaje de aguas residuales, se requiere purgar la tubería, también se deterioraron los accesorios de los inodoros y lavamanos; vii) Daño en muro perimetral (1 ml); viii) deterioro de pintura de paredes producto de la humedad.	
Mobiliario y equipo:	i) Red de frío fuera de servicio, se requiere evaluación técnica para determinar si puede ser reparada; ii) escritorios y sillas dañadas, principalmente las partes de madera y almohadillas de tela; iii) camillas para pacientes, camillas ginecológicas, sufrieron deterioro considerable especialmente el colchón; iv) equipo de cirugía menor y citología no puede ser utilizado, debido a que estuvo en contacto con lodo altamente contaminante; v) autoclave para esterilizar instrumentos deteriorado; vi) equipo para nebulizaciones y ultrasonido doppler deteriorado; vii) módulo completo de odontología y sus instrumentos deteriorado.	
Medicamentos e insumos:	Se perdió parte del medicamento existente en farmacia (aun no se ha evaluado lo que puede rescatarse). Se dañó el 100% de las vacunas, además se perdieron los expedientes de los pacientes y demás material de papelería y cartón.	



Fotografías Centro de Salud Colonia Planeta

¹ Censo de población y vivienda, INE 2013.

Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud, recibe el servicio de agua, del sistema de la colonia Buenos Aires, el servicio se recibe diario con racionamiento por horas, el servicio es gratuito.
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son descargadas al sistema de alcantarillado sanitario municipal operado por Aguas de La Lima.

El centro de salud, está fuera de servicio, para rehabilitar las consultas se requiere reparar las paredes de tabla yeso y cielo falso dañado, asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y de las instalaciones drenaje de agua residual; además se requiere dotación de mobiliario y equipo médico básico para atender la demanda de pacientes que se presentan al centro; a continuación se detalla el presupuesto requerido para habilitar los servicios prestados en el centro de Salud.

Presupuesto rehabilitación Centro de Salud Colonia Planeta. La Lima

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Reparación pared de tabla yeso	m2	12.00	350.00	4,200.00
Reparación cielo falso	m2	2.00	400.00	800.00
Reparación cielo falso alero techo frontal	ml	2.60	400.00	1,040.00
reparación en muro perimetral	global	1.00	1,500.00	1,500.00
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	11.00	2,800.00	30,800.00
Suministro e instalación de puertas metálicas	unidad	2.00	5,000.00	10,000.00
Limpieza y reposición accesorios servicios sanitarios, lavamanos y pila	global	1.00	7,500.00	7,500.00
Limpieza de red de drenaje aguas residuales y cajas de registro	global	1.00	10,000.00	10,000.00
Revisión y puesta en funcionamiento sistema eléctrico	global	1.00	10,000.00	10,000.00
Resane y pintura de paredes	global	1.00	45,000.00	45,000.00
Imprevistos	global	1.00	12,000.00	12,000.00
Total reparaciones en infraestructura				132,840.00
Mobiliario y equipo medico básico				
Escritorio	unidad	3.00	3,777.06	11,331.18
Silla ejecutiva	unidad	3.00	3,450.00	10,350.00
Archivo 4 gavetas	unidad	3.00	4,340.10	13,020.30
Camilla de exploración	unidad	2.00	5,101.40	10,202.80
Camilla ginecológica	unidad	1.00	8,199.50	8,199.50
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Lámpara cuello de ganso	unidad	1.00	2,875.00	2,875.00
Nebulizador para niño	unidad	2.00	1,380.00	2,760.00
Nebulizador para adulto	unidad	2.00	1,725.00	3,450.00
Balanza pediátrica digital	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Balanza clínica con tallmetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	2.00	4,025.00	8,050.00
Estetoscopio Littman	unidad	1.00	3,306.25	3,306.25
Esfigmomanómetro Durashock	unidad	1.00	2,070.00	2,070.00
Atril para suero	unidad	2.00	1,357.00	2,714.00
Kit de cirugía menor	unidad	2.00	690.00	1,380.00
Red de frío	global	1.00	20,000.00	20,000.00
Total mobiliario y equipo medico				141,109.03
Modulo de odontología				
Silla dental	unidad	1.00	150,000.00	150,000.00
Compresor de aire	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Localizador de constricción apical	unidad	1.00	20,500.00	20,500.00
Jeringa Carpule	unidad	1.00	2,000.00	2,000.00
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Otros accesorios	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total modulo de odontología				231,250.00
GRAN TOTAL				505,199.03