

**Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA**  
**Centro de Salud Caridad**

<b>Localidad:</b> Caridad	<b>Municipio:</b> Morazán	<b>Departamento:</b> Yoro
Coordenadas UTM	X=441158.250169971	Y=1707982.41969098
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.448268	Longitud: -87.54847919
Fecha de evaluación: 13 diciembre 2020		
Personas entrevistadas:	Ing. Manuel Discua, Gerente Municipal, Alcaldía de Morazán  Sra. Jenny Anabel Hernández; Encargada del Centro de Salud.	Celular: (504) 9881-9771  (504) 9687-2282
En el municipio de Morazán, los servicios de Salud están descentralizados, la municipalidad de Morazán recibe recursos presupuestarios para financiar la operatividad de los establecimientos de salud en su término municipal.		
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (1 consultorio); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacuna); iv) Atención a pacientes con tuberculosis; vi) Atención a la mujer/Planificación familiar; vii) Curaciones e Inyecciones (enfermería). Se atienden en promedio 20 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) Médico (contrato municipal); ii) 1 Enfermera Auxiliar (municipal); iii) Encargada farmacia (municipal); iv) 1 Promotor social (municipal)	
Área geográfica de influencia:	24 localidades aledañas al sector de Caridad, población estimada 2,764 personas <sup>1</sup> .	
<b>Descripción de los daños</b>		
El predio donde funciona el centro de salud, sufrió deslaves por las torrenciales lluvias que dejó a su paso por el país la tormenta tropical ETA, el muro perimetral colapso y parte del terreno fue socavado, afectando la seguridad estructural del edificio. Las autoridades municipales han decidido reubicar el Centro de Salud construyendo un nuevo edificio en un predio más seguro, se tiene identificado un predio disponible para construir el nuevo edificio, pero se necesitan recursos financieros para desarrollar la inversión requerida.		
<b>Infraestructura e instalaciones:</b>	i) Socavamiento del predio donde se ubica el Centro de Salud; ii) Colapso de 25 ml de muro perimetral; iii) Daños en paredes y estructuras del edificio. Afectación a la capacidad portante del suelo, su estabilización requiere fuertes inversiones en muros y drenajes.	
<b>Mobiliario, equipo, medicamentos e insumos:</b>	No sufrieron daños, ya que fueron reubicados en un local alquilado por la municipalidad de Morazán. En el caso de las vacunas, fueron movilizadas hasta el casco urbano para evitar que se dañaran.	



Fotografías Centro de Salud Caridad

<sup>1</sup> Censo de población y vivienda, INE 2013.

<b>Servicio de abastecimiento de Agua:</b>	La comunidad de Caridad, se abastece del sistema comunitario operado por la Junta. La fuertes lluvias dañaron completamente la obra de captación y más de 200 metros de la línea de conducción ( $\varnothing=2''$ )
<b>Servicio de saneamiento:</b>	Las aguas residuales se descargan en una fosa séptica.

Se ha restablecido el servicio de consulta médica, en un local rentado por la municipalidad de Morazán, en promedio se están atendiendo un 20% de los pacientes que se atendían previo a las afectaciones.

Se requiere construir el nuevo centro de salud, para brindar las atenciones médicas demandas por la población de Caridad y zonas aledañas; a continuación se detalla presupuesto estimado para construir y equipar el nuevo centro de Salud, con un área aproximada de 100 m<sup>2</sup>.

### Presupuesto Construcción Centro de Salud Caridad. Morazán

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
<b>Construcción nuevo edificio</b>				
Replanteo y marcado	global	1.00	10,000.00	10,000.00
Cimentación zapata corrida	ml	100.00	650.00	65,000.00
Solera de cimentación	ml	100.00	450.00	45,000.00
Solera de cierre	ml	100.00	475.00	47,500.00
Castillos	ml	60.00	500.00	30,000.00
Paredes de bloque	m2	100.00	600.00	60,000.00
Repello y pulido de paredes	m2	200.00	130.00	26,000.00
Estructura y cubierta de techo	m2	135.00	1,000.00	135,000.00
Cielo falso	m2	100.00	500.00	50,000.00
Firme de piso	m2	100.00	350.00	35,000.00
Paredes de tabla yeso	m2	200.00	500.00	100,000.00
Pintura	m2	700.00	70.00	49,000.00
Piso de cerámica	m2	100.00	600.00	60,000.00
Instalaciones eléctricas	global	1.00	90,000.00	90,000.00
Suministro e instalación de lámparas de techo	unidad	8.00	1,500.00	12,000.00
Suministro e instalación de ventiladores de techo	unidad	6.00	2,000.00	12,000.00
Instalaciones sanitarias	global	1.00	50,000.00	50,000.00
Suministro e instalación de sanitarios y lavamanos	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Pila	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
Tanque elevado	unidad	1.00	12,000.00	12,000.00
Fosa séptica	global	1.00	50,000.00	50,000.00
Puertas interiores	unidad	5.00	3,000.00	15,000.00
Puertas exteriores	unidad	2.00	6,000.00	12,000.00
Ventanas	m2	15.00	3,500.00	52,500.00
Balcones	m2	15.00	1,200.00	18,000.00
Cerco perimetral	ml	80.00	1,000.00	80,000.00
Acarreo de materiales	global	1.00	100,000.00	100,000.00
Imprevistos	global	1.00	100,000.00	100,000.00
<b>Total construcción nuevo edificio</b>				<b>1336,000.00</b>
<b>Mobiliario y equipo medico básico</b>				
Escritorio	unidad	3.00	3,777.06	11,331.18
Silla ejecutiva	unidad	3.00	3,450.00	10,350.00
Archivo 4 gavetas	unidad	3.00	4,340.10	13,020.30
Camilla de exploración	unidad	2.00	5,101.40	10,202.80
Camilla ginecológica	unidad	1.00	8,199.50	8,199.50
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Lámpara cuello de ganso	unidad	1.00	2,875.00	2,875.00
Nebulizador para niño	unidad	2.00	1,380.00	2,760.00
Nebulizador para adulto	unidad	2.00	1,725.00	3,450.00
Balanza pediátrica digital	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Balanza clínica con tallimetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	2.00	4,025.00	8,050.00
Estetoscopio Littman	unidad	1.00	3,306.25	3,306.25
Esfigmomanómetro Durashock	unidad	1.00	2,070.00	2,070.00
Atril para suero	unidad	2.00	1,357.00	2,714.00
Kit de cirugía menor	unidad	2.00	690.00	1,380.00
Red de frío	global	1.00	15,000.00	15,000.00
<b>Total mobiliario y equipo medico</b>				<b>136,109.03</b>
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>1472,109.03</b>