



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS  
Américas

## EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA

### CENTRO DE SALUD ALEJANDRO LAZARO MATTA

SAN LUIS, SANTA BARBARA (9 de diciembre de 2020)

<b>Localidad:</b> SAN LUIS	<b>Municipio:</b> SAN LUIS	<b>Departamento:</b> SANTA BARBARA
<b>Coordenadas UTM</b>	X= 344934	Y= 1672129
Persona entrevistada:	José Otoniel López Vega, administrador y el Dr. Arnulfo Martínez, Director del establecimiento	Celular: 9872-2124 (Director)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (4 consultorios instalados, 2 funcionando); ii) Farmacia; iii) Programa ampliado de inmunizaciones PAI; iv) Odontología( no funcionando actualmente); v) Atención a pacientes con tuberculosis y VIH; vi) Atención a la mujer/planificación familiar; vii) Preclínica/post clínica; viii) Consejería; ix) Salud ambiental; x)Control prenatal; xi) Estadística/Archivo; xii) servicio de laboratorio un día a la semana. Se atienden en promedio “30” pacientes al día;	
Personal del centro de salud:	i)Médico General ( 1 contrato código verde, 1 contrato fuerza Honduras 1); ii) Enfermeras auxiliares (1 por acuerdo, 1 contrato fuerza Honduras que venció el 5 de enero); iii) 1 Encargado archivo por acuerdo; iv) 1 Encargada de aseo (municipal); 1 Técnicos en salud ambiental por acuerdo	
Área geográfica de influencia:	18 entre barrios y colonias y 21 comunidades aledañas a San Luis, Santa Bárbara, población estimada 24,000 personas.	
<b>Detalle general del establecimiento de salud</b>		
El centro de salud de San Luis se encuentra ubicado aproximadamente a 25 kilómetros de San José de Colinas, el acceso es de calle de tierra.		
<b>Descripción de los daños</b>		
<p>El edificio se encuentra construido en un terreno sin adecuado drenaje y cuando llueve, el agua se infiltra por debajo de la cimentación del centro de salud lo que ha provocado que a través de los años se haya asentado parte de la acera posterior y el área de los cubículos como ser: laboratorio, emergencias y clínicas.</p> <p>La cota del piso está por debajo del nivel de la calle y el acceso al terreno no cuenta con cuneta y esto hace que el agua lluvia ingrese directo al terreno.</p> <p>En inspección realizada se pudo constatar que el edificio donde funciona el centro de salud NO tuvo una inundación directa provocada por las tormentas tropicales ETA y IOTA, pero si aceleraron las rajaduras de las paredes y el asentamiento del piso. Los vientos huracanados dañaron parte de la fascia de panelit exterior. El centro de salud se encuentra funcionando. El sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Se recomienda hacer cuneta perimetral.</p> <p>Lo recomendable a reparar seria lo siguiente:</p>		
<b>Infraestructura e instalaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El viento huracanado destruyo parte de fascia del cielo falso de panelit exterior.</li><li>• Filtraciones de agua por los tornillos del techo de zinc.</li><li>• Reparación de paredes rajadas.</li></ul>	



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de cunetas perimetral para evitar que el agua lluvia siga pasando por el perímetro del centro de salud y esto haga que se siga asentando el piso del centro de salud.</li> </ul>
<b>Daños a Mobiliario y equipo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se reportaron daños a mobiliario y equipos.</li> </ul>
<b>Medicamentos e insumos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la poca filtración de agua por los tornillos del techo no hubo daño a los medicamentos e insumos.</li> </ul>
<b>Servicio de abastecimiento de Agua:</b>	El establecimiento de salud es abastecido de agua a través de dos sistemas de agua gestionados directamente por la municipalidad. La municipalidad suministra el agua que procede de las fuentes a) Las Lajas y b) La Pita. Producto de las tormentas tropicales Iota y Eta la línea de conducción que presentó problemas fue la de Las Lajas misma que fue reparada en 17 días.
<b>Servicio de saneamiento:</b>	El establecimiento de salud cuenta con una fosa séptica para la disposición de las aguas residuales generadas por dicho edificio. A nivel del casco urbano de San Luis, se estima que solamente un 60% dispone de red de alcantarillado sanitario.

#### PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : CENTRO DE SALUD ALEJANDRO LAZARO MATTA

UBICACIÓN :SAN LUIS, SANTA BARBARA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Desmontaje de fascia de panelit	ml	35	95.00	3,325.00	133.00
2	Fascia de panelit exterior pintada y con madera curada	ml	35	450.55	15,769.25	630.77
3	Reparacion de techo con sikaflex en los tornillos	m2	433.96	75.20	32,633.79	1,305.35
4	Construccion de cunetas perimetral igual que las existe (incluye excavacion)	ml	55	645.25	35,488.75	1,419.55
5	Reparacion de paredes rajadas(incluye refuerzo con varilla de 3/8", picado de paredes,repello,pulido, pintado e instalado de malla antes de repello)	m2	43.68	470.45	20,549.26	821.97
6	Reparacion de piso asentado (incluye picado, compactado e instalado de piso nuevo)	m2	25	1,100.00	27,500.00	1,100.00
7	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1	9,100.00	9,100.00	364.00
				<b>TOTAL</b>	<b>144,366.05</b>	<b>5,774.64</b>

# OPS



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas



# OPS



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

