



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

## EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA

### CENTRO DE SALUD CASA QUEMADA

MACUELISO, SANTA BARBARA (10 de diciembre de 2020)

<b>Localidad:</b> CASA QUEMADA	<b>Municipio:</b> MACUELISO	<b>Departamento:</b> SANTA BARBARA
<b>Coordenadas UTM</b>	X=333676	Y=1689186
Persona entrevistada:	Dr. Sergio Alejandro Barahona G; Dania Julissa López Tejada, Auxiliar de Enfermería.	Teléfono celular: 3176-0653 (Dr. Sergio Alejandro Barahona G.)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i.-Consulta Externa Medicina General (1 consultorio instalado, 1 funcionando); ii.-Farmacia; iii.- Programa Ampliados de Inmunizaciones (PAI); iv.- Atención a pacientes con tuberculosis; v.- Atención a la mujer / planificación familiar; vi.- Preclínica / Pos clínica / Consejería; vii.- Promoción en Salud. Se atienden un promedio de 25 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	1 médico General (contrato Modelo Descentralizado de Salud), 2 enfermeras Auxiliares (1 por acuerdo, 1 por contrato Modelo Descentralizado de Salud), 2 promotores de salud (contrato Modelo Descentralizado de Salud), 1 encargada de Farmacia (municipal) y 1 encargada de Aseo (municipal).	
Área geográfica de influencia:	6 comunidades aledañas al sector de Casa Quemada con una población estimada de 3366 habitantes. Comunidades: El Virrey, Casa Quemada, Cunta, Sabanetas, Las Varas y Vainillas.	
<b>Detalle general del establecimiento de salud</b>		
El centro de salud de Casa quemada se encuentra ubicado aproximadamente a 100 kilómetros de Santa Barbara, el acceso es por calle pavimentada y la calle de alrededor es de tierra. El edificio está construido en un terreno que está a menos 30 cm del nivel de la calle y cuando llueve el agua de alrededor ingresa al terreno y esto provoca que las aguas lluvias se acumulen en dicho terreno ya que no tiene por donde evacuar dichas aguas y esto ha provocado que a través de los años se haya asentado el piso de la parte posterior de los cubículos como ser consultorio, así como rajado algunas paredes.		
<b>Descripción de los daños</b>		
En inspección realizada, se pudo constatar que el edificio donde funciona el centro de salud se inundó ya que no hay evacuación de aguas lluvias y esto provoco un incremento en las rajaduras de las paredes y el asentamiento del piso. Los vientos huracanados dañaron una parte de la lámina de zinc ya que algunas se despegaron porque estas son viejas y el mismo daño sufrió fascia de panelit exterior, también se desprendieron algunas ramas de árboles que están contiguo al techo y esto provoco agujeros en el mismo. La filtración de agua por el techo provoco que el cielo de panelit se manchara y algunas piezas se despegaran, no cuenta con acera perimetral y existen muchos nidos de sompopos y estos sacan tierra del interior del centro de salud y también esto acelera el asentamiento del piso. El centro de salud se encuentra funcionando, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Los daños provocados fueron los siguientes:		
<b>Infraestructura e instalaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>El viento huracanado destruyo parte de fascia del cielo falso de panelit exterior.</li></ul>	



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS  
Américas

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Láminas de zinc despegadas, así como cielo falso caído.</li><li>• Asentamiento de piso</li><li>• Paredes rajadas.</li></ul>
<b>Daños a Mobiliario y equipo:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No se reportaron daños a mobiliario y equipos ya que la humedad a las camillas fue insignificante.</li></ul>
<b>Medicamentos e insumos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La filtración de agua provoco que se mojaran la farmacia, pos- clínica y consultorio y área de cocina/ bodega.</li></ul>
<b>Servicio de abastecimiento de Agua:</b>	Al momento de la evaluación el servicio de agua potable a la comunidad estaba disponible. Este servicio no presentó ningún problema, la forma de abastecimiento es a través de un pozo profundo el cual fue construido hace unos 6 meses. Actualmente el suministro de agua potable al establecimiento de salud se hace de la misma fuente que utiliza la Escuela de Agricultura Pompilio Ortega debido a que anteriormente el suministro de agua en la comunidad era muy precario y en ese entonces, sólo recibían agua dos veces por mes.
<b>Servicio de saneamiento:</b>	Debido a que el terreno fue inundado temporalmente, es recomendable que se limpien las tuberías de aguas residuales y la fosa séptica. La batería sanitaria de baños de pacientes se encuentra en buen estado.

#### PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : CENTRO DE SALUD CASA QUEMADA

UBICACIÓN : MACUELIZO, SANTA BARBARA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Desmontaje de estructura de techo de zinc	m2	162.00	80.00	12,960.00	518.40
2	Desmontaje de cielo falso de panelit y madera	m2	142.00	65.30	9,272.60	370.90
3	Suministro e instalacion de lamina aluzinc c.26 natural legitima en estructura existente	m2	162.00	490.60	79,477.20	3,179.09
4	Desmontaje de instalaciones electricas(lamparas)	Gl	1.00	6,000.00	6,000.00	240.00
5	Montaje de instalaciones electricas( 10 lamparas)	Gl	10.00	19,000.00	190,000.00	7,600.00
6	Instalacion de cielo falso de panelit pintado en blanco y madera curada		142.00	430.50	61,131.00	2,445.24
7	Reparacion de piso dañado(incluye desmontaje, compactado e instalado de piso)	m2	36.00	780.30	28,090.80	1,123.63
8	Reparacion de paredes rajadas(incluye refuerzo con varilla de 3/8" , picado de paredes,repello,pulido, pintado e instalado de malla antes de repello)	m2	18.00	470.45	8,468.10	338.72
9	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1.00	4,500.00	4,500.00	180.00
				<b>TOTAL</b>	<b>399,899.70</b>	<b>15,995.99</b>

# OPS



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

