



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA

CENTRO DE SALUD EL NISPERO (11 de diciembre de 2020)

EL NISPERO, SANTA BARBARA

Localidad: EL NISPERO	Municipio: EL NISPERO	Departamento: SANTA BARBARA
Coordenadas UTM	X= 355718	Y= 1633544
Persona entrevistada:	Dr. Guillermo Alfonso Sabillón, Director del establecimiento de salud	Celular: 9525-0526 (Director)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	Atención Primaria en Salud. Consultorios, Área de Preclinica, Área PAI, Sala de Atención De Emergencias, Área De Cocina, Salón de Reuniones; Consultorio de odontología (1) actualmente sin médico, cuando hay es de servicio social (UNAH) Pacientes atendidos antes de la pandemia,35-40,actualmente hasta 30	
Personal del centro de salud:	Médico General (1) A/E (Auxiliar de Enfermería) (2), TSA (1), Técnico en Salud Ambiental, todos con plaza permanente. Personal Pagado por la Municipalidad, Médico Microbiólogo (1), Aseadora, Pagada por LA ENEE.	
Área geográfica de influencia:	8 aldeas, población Estimada 9,000 Habitantes	
Detalle general del establecimiento de salud		
<p>El centro de salud se encuentra ubicado aproximadamente a 25 kilómetros del desvío Bella Vista, y hasta este momento es la única calle para poder llegar ya que por la carretera principal para ir a dicho lugar un puente se cayó debido a las tormentas tropicales y no había paso por dicho puente. El acceso es por calle de tierra. El edificio se encuentra construido en una ladera y contiguo a una quebrada que No provocó inundaciones directas ocasionadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA. El centro de salud es de construcción nueva y de muy buenos acabados constructivos y se encuentra funcionando.</p>		
Descripción de los daños		
<p>El techo y el sistema eléctrico se encuentran en buen estado, pero tiene problemas graves de asentamiento debido al lugar donde se construyó y probablemente por la mala compactación del terreno o no hicieron estudio de suelos. Muchas paredes del edificio están rajadas y separadas unas de otras, castillos y soleras rajadas, cerámica de piso y paredes quebradas y despegadas, muro de contención de bloque rajado, puertas de vidrio quebradas por los asentamientos. Se nos informó que debido a las lluvias por las tormentas tropicales se aceleró más el daño existente en el centro de salud, situación grave porque con el tiempo se podría asentar más el edificio e iniciar a quebrarse las tuberías de agua potable y residuales, así como las paredes y el techo podrían colapsar. Se recomienda hacer un estudio de suelos para evaluar la situación del terreno y ver si también hay filtración de agua debajo del edificio. Hacer un estudio de la estructura del edificio. Los daños existentes más significativos en el centro de salud son los siguientes:</p>		
Infraestructura e instalaciones:	<ul style="list-style-type: none">• Paredes rajadas• Piso rajado	



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

	<ul style="list-style-type: none"> • Cerámica de paredes rajada y despegada • Solera superior de concreto armado rajada • Castillos de concreto armado rajados • Piso de cerámica hundido • Puerta de vidrio aluminio de dos hojas quebrado
Daños a Mobiliario y equipo:	<ul style="list-style-type: none"> • No se reportaron daños a mobiliario y equipos.
Medicamentos e insumos:	<ul style="list-style-type: none"> • No se reportaron daños a medicamentos e insumo.
Servicio de abastecimiento de Agua:	Al momento de la evaluación el servicio de agua funcionaba con normalidad. Se nos informó que durante las tormentas tropicales el servicio de vio interrumpido durante 7 días debido a que la corriente de agua se llevó 5 lances de tubo y en el sitio donde se dio la ruptura se dificultaba el acceso para realizar las reparaciones.
Servicio de saneamiento:	Los baños están conectados al sistema de alcantarillado sanitario municipal y los mismos se encuentran en buen estado. Tanto el servicio de agua, el alcantarillado y la recolección de los residuos son gestionados por una junta de agua.

PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : CENTRO DE SALUD EL NISPERO

UBICACIÓN : EL NISPERO, SANTA BARBARA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Demolicion de paredes en mal estado	m2	60.00	150.10	9,006.00	360.24
2	Paredes de bloque de 6"	m2	60.00	730.25	43,815.00	1,752.60
3	Repello, pulido y pintado de paredes	m2	135.00	440.20	59,427.00	2,377.08
4	Reparacion de paredes rajadas(incluye refuerzo con varilla de 3/8", picado de paredes,repello,pulido, pintado e instalado de malla antes de repello)	m2	25.00	530.30	13,257.50	530.30
5	Castillos de concreto armado de refuerzo en paredes 15 x25 cm 6#3 y #2@15cm)	ml	32.00	820.10	26,243.20	1,049.73
6	Solera de concreto armado superior e inferior 15 x 25 cm, 6#3 y #2 @15cm	ml	27.00	745.20	20,120.40	804.82
7	Demolicion de ceramica en piso y paredes	m2	80.00	140.60	11,248.00	449.92
8	Suministro e instalacion de ceramica de piso (incluye firme de concreto)		60.00	880.25	52,815.00	2,112.60
9	Suministro e instalacion de ceramica de paredes (similar a la existente)		20.00	620.45	12,409.00	496.36
10	Suministro e Instalacion de vidrios en puertas dobles de aluminio	m2	4.30	2,900.00	12,470.00	498.80
11	Acera perimetral en parte posterior de edificio	m2	25.00	640.20	16,005.00	640.20
12	Cuneta perimetral en parte posterior (similar a la existente e incluye excavacion)	ml	25.00	1,200.00	30,000.00	1,200.00
13	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1.00	9,100.00	9,100.00	364.00
				TOTAL	315,916.10	12,636.64

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

