



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS  
Américas

## EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA

### CESAMO LA LIBERTAD

LA LIBERTAD, SANTA BARBARA (10 de diciembre de 2020)

<b>Localidad:</b> LA LIBERTAD	<b>Municipio:</b> MACUELISO	<b>Departamento:</b> SANTA BARBARA
<b>Coordenadas UTM</b>	X= 323580	Y= 1679998
Persona entrevistada:	Sr. Fredy Cárdenas, TSA Municipal, Nery Rivera, Vocal Junta de Agua, Dr. Nelson Sánchez, Médico; y Vilma Martínez, Enfermera	Celular: 9729-8149 (Enfermera Vilma Martínez)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	Consulta General, Odontología, Laboratorio, Tuberculosis, atención a la mujer, atención a niños, PAI, planificación familiar.	
Personal del centro de salud:	1 Médico General por contrato, 1 Enfermera con plaza por acuerdo, 1 aseadora por contrato, 1 Enfermera por contrato, 1 Enfermera en trabajo social (finaliza en febrero) y 1 Encargada de farmacia por contrato.	
Área geográfica de influencia:	El área de influencia del establecimiento de salud comprende una población de entre 4,500 a 5,300 habitantes	
<b>Breve descripción del centro de salud</b>		
En inspección realizada al centro de salud se pudo constatar que no se encuentra rodeado de ríos ni quebradas, el acceso es por la carretera principal CA4 hasta el desvío que inicia la calle de tierra hasta el edificio que dista unos 100 mt, dicho centro se encuentra aproximadamente al mismo nivel de la calle principal CA4.		
<b>Descripción de los daños</b>		
Se verifico que el edificio donde funciona el establecimiento de salud NO tuvo una inundación directa provocada por las tormentas tropicales ETA y IOTA ni daño en los techos y paredes. Las lluvias lo que provocaron fue ingreso de agua por alguna parte de los tornillos y esto hizo que una pequeña área del cielo falso de tabla yeso se dañara. La mayor parte del cielo falso es de PVC y se encuentra en buen estado. La estructura del techo es de canaleta y lamina aluzinc. El cielo falso en el interior en su mayoría es de PVC y está en buen estado, así como el sistema eléctrico se encuentra funcionando bien. Algunas paredes están manchadas por el ingreso de goteras por el techo El centro de salud se encuentra funcionando.		
<b>Infraestructura e instalaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Goteras en algunas partes de techo</li><li>• Cielo falso de tabla yeso dañado</li><li>• Paredes manchadas y algunas fisuras en las mismas</li></ul>	
<b>Daños a Mobiliario y equipo:</b>	No hubo daño en mobiliario y equipo	
<b>Medicamentos e insumos:</b>	No recibieron ningún daño	
<b>Servicio de abastecimiento de Agua:</b>	El servicio de abastecimiento de agua no presento mayores problemas con el paso de las tormentas tropicales, solamente se interrumpió el servicio durante 5 horas por la ruptura de un tubo. Las conexiones de agua potable son un poco más de 200.	
<b>Servicio de saneamiento:</b>	Los habitantes de la libertad disponen de las excretas a través de letrinas sanitarias ya que no existe una red de alcantarillado sanitario colectivo. El centro de salud dispone de una fosa séptica.	

## PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD

UBICACIÓN : LA LIBERTAD, MACUELISO, SANTA BARBARA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Pintado de paredes manchadas(incluye limpieza y resanado de paredes)	m2	180.00	108.00	19,440.00	777.60
2	Reparacion de techo con sikaflex en los tornillos	m2	160.00	85.70	13,712.00	548.48
3	Reparacion de cielo falso de tabla yeso (incluye la pintura)	m2	15.00	650.55	9,758.25	390.33
				<b>TOTAL</b>	<b>42,910.25</b>	<b>1,716.41</b>

