



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA

CENTRO DE SALUD LIC. ELIAS LIZARDO ZELAYA

SAN FRANCISCO CARRIZAL, COLINAS, SANTA BARBARA (9 de diciembre de 2020)

Localidad: SAN FRANCISCO CARRIZAL	Municipio: SAN JOSE DE COLINAS	Departamento: SANTA BARBARA
Coordenadas UTM	X= 352295	Y= 1665321
Persona entrevistada:	Dra. Saydi Verónica Paredes Paz, Licenciada en Enfermería Ingris Álvarez, el Sr. Nery Perdomo, tesorero del patronato y al Presidente de la junta de agua, Sr. Juan Carlos Castellanos.	Teléfono celular: 9879-9481 (Directora CMI San José de Colinas)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	-Consulta externa 1 consultorio, PAI, Inyecciones y Sala de espera	
Personal del centro de salud:	1 enfermera auxiliar permanente	
Área geográfica de influencia:	Comunidades atendidas: 6 aldeas, población aproximada 3,000 personas	
Detalle general del establecimiento de salud		
Dicho centro de salud se encuentra ubicado aproximadamente a 30 minutos de San José de Colinas, el acceso es de calle de tierra, se encuentra a 20 metros de una quebrada que no provoco inundación en el centro de salud ya que este se encuentra aproximadamente a 5 mt de altura con referencia de la quebrada. En el momento de la evaluación el establecimiento no se encontraba funcionando debido a limitantes de salud de la Enfermera Auxiliar asignada a dicho establecimiento.		
Descripción de los daños		
En inspección realizada, se pudo constatar que el edificio donde funciona el centro de salud NO tuvo una inundación directa provocada por las tormentas tropicales ETA y IOTA. La estructura del techo se observa que es de perlin metálico en buen estado y láminas de asbesto en mal estado. El sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Se recomienda la limpieza de la tubería de aguas residuales y revisión de fosa séptica. Pero debido a las lluvias y los vientos huracanados provocadas por las tormentas tropicales los daños provocados al centro de salud fueron los siguientes		
Infraestructura e instalaciones:	<ul style="list-style-type: none">• El viento huracanado destruyo la batería sanitaria exterior, que son tipo letrina lavables. Se derrumbo las paredes y el techo y 4 sanitarios quebrados.• Filtraciones de agua por el techo de lámina de asbesto que está en mal estado y que estas tormentas vinieron agravar más la situación ya que muchas laminas se terminaron de rajar y caer y esto provoco que el cielo falso de panelit se terminara de dañar cayéndose muchas piezas y provocando manchas de humedad en el mismo.	
Daños a Mobiliario y equipo:	No se reportaron daños a mobiliario y equipos.	
Medicamentos e insumos:	La filtración de agua provoco que se mojaran el almacén de medicinas y el área de archivo, provocando pérdida de medicinas y papelería como ser expedientes, asimismo se inundaron los consultorios y la sala de espera y pasillo.	



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Servicio de abastecimiento de Agua:	Producto del paso de las tormentas tropicales, el servicio de agua se vio interrumpido por una semana debido a daños en la línea de conducción la cual fue afectada cuando las corrientes arrastraron una cantidad aproximada de 200 lances de tubo de Ø1". Al momento de la evaluación del establecimiento de salud, el servicio de agua se encontraba funcionando de forma normal.
Servicio de saneamiento:	En la comunidad San Francisco El Carrizal no existe alcantarillado sanitario, las excretas se evacuan en letrinas lavables o de cierre hidráulico de igual forma sucede en el establecimiento de salud. Los baños de pacientes fueron destruidos por los vientos, se recomienda la limpieza y revisión de los mismos.

PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : CENTRO DE SALUD LIC.ELIAS LIZARDO ZELAYA

UBICACIÓN :SAN FRANCISCO CARRIZAL,COLINAS, SANTA BARBARA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Desmontaje de estructura de techo de asbesto	m2	148	65.00	9,620.00	384.80
2	Desmontaje de cielo falso de panelit y madera	m2	148	55.40	8,199.20	327.97
3	Suministro e instalacion de lamina aluzinc c.26 natural legitima en estructura existente	m2	148	490.60	72,608.80	2,904.35
4	Desmontaje de instalaciones electricas (10 lamparas)	Gl	1	5,500.00	5,500.00	220.00
5	Suministro e instalacion de lamparas de 2'x40 w (incluye circuitos de fuerza)	Unidad	10	1,900.00	19,000.00	760.00
6	Suministro e instalacion de cielo falso de panelit 2'x4' pintado en blanco y madera curada	m2	148	420.55	62,241.40	2,489.66
7	Bateria sanitaria (incluye 3 sanitarios lavables , pila para agua potable, paredes de bloque repellido, pulido y pintado, techo lamina aluzin, medidas 4 mt x 1.50 m	Gl	1	120,000.00	120,000.00	4,800.00
8	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1	8,100.00	8,100.00	324.00
				TOTAL	305,269.40	12,210.78

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

